

инв № подл _____
 подпись и дата _____
 взаим. инв. № _____



Условные обозначения

	Шлагбаум
	Вызывная панель
	IP видеокamera на мачте
	Стойка фотоэлемента
	Шкаф распределительный силовой
	Шкаф монтажный
	Кабель УТР-5е 4х2х0.52 (для диспетчеризации)
	Кабель УТР-5е 4х2х0.52; ШВВП 2х0.75 (для видеокamеры)
	Кабель ВВГнг 3х1.5
	Кабель ШВВП 2х0.75 (между фотоэлементами)

Примечание: без привязки к координатам, без масштаба, без отметок.
 Размеры даны в метрах. Прокладка кабеля в грунте, в шпоре глубиной залегания до 0.18м в ПНД трубе ф25мм. Прокладка кабеля ШВВП 2х0.75 для фотоэлементов в стальной труде. Прокладка кабеля на высоте +4м от отметки планировки грунта или урдовня отмостки в стальной труде. Прокладка кабелей к ШРС и ШМ по фасаду/по подвалу.
 Кабель ВВГнг 3х1.5 в мемалоружае/в гофрированной ПНД труде.
 Кабель УТР-5е 4х2х0.52; ШВВП 2х0.75 в гофрированной ПНД труде.

Приложение

Объект: _____
 2. Москва, ул. Мининская, д.19

Изм	Кол	Лист	Мягк	Подп	Дата	Статус	Лист	Листов
Разраб						Шлагбаумы автоматические		
Проектир							1	
Т. контр								
И. контр								
Инженер						План-схема установки ограждающих устройств		000 "КОМФОРТПАРКИНГ"

*Вручается № 2
 к проекту с целью оформления
 собственности от 14.01.2020 № 4*